



OPLOTENIE OP1

POHĽAD ČELNÝ




PÔDORYS M 1:25



TECHNICKÝ POPIS **OP1** - OPLOTENIE AREÁLU - SYSTÉM AXIS - 12,4 m


- AREÁL STOJISKA JE NAVRHOVANÝ OPLOTIŤ SYSTÉMOM AXIS - VITALIS PREMIUM, S TYPOM PLETIVA AXIS. IDE O ŠTVORHRANNÉ PLETIVO S OKAMI 65/200 mm Z OCELOVÉHO DRÔTU, POPLASTOVANÉHO VYSOKOPRIŤNÁVYM PLASTOM. PLETIVO BUDE VÝŠKY 1,53 m, ZELENEJ FARBY A BUDÚ KOTVENÉ K OCELOVÝM POPLASTOVANÝM STĹPIKOM.
MONTÁŽ JE S HLBOKÝM KOTVENÍM STĹPIKA DO BETÓNOVEJ PÄTKY (MIN. HLBKÝ 50 cm). NAVRHUJEME OPLOTENIE OSADIŤ S BETÓNOVÝM PANELOM (v = 25 cm), KTORÝ SA VKLADÁ PRIAMO DO BOČNÝCH STRÁN STĹPIKA BEZ AKÉHOKOLVEK PRÍSLUŠENSTVA .
STĹPIKY SÚ NAVRHOVANÉ OSOVO VO VZDIALENOSTI 2,482 m, KTORÉ BUDÚ OSADENÉ DO VYKOPANÝCH DIER 300 mm, HLBKÝ 700 mm A NÁSLEDNE ZABETÓNOVANÉ + 100 mm ŠTRKOVÝ NÁSYP
ČASŤ STĹPIKOV BUDÚ OSADENÉ DO ZÁKLADU POD KOLAJNICAMI
POČET STĹPIKOV - 6 ks

AXOR STĹPIK
PÔDORYS STĹPIKA




Obr.1 - OPLOTENIE SYSTÉMOM AXIS (ILUSTRAČNÉ FOTO)


MODUL AXIS SO STĹPIKOM AXOR



PÔDORYS



Betónový panel **1**
Používa sa v kombinácii so stĺpkmi AXIS - AXOR
Menovitý rozmer:
dĺžka panela (mm) / výška panela (mm) / hrúbka panela (mm)
2450 / 250 / 35

<div>VYPRACOVAL:</div>		<div><div><div></div><div>Projekčno-inžinierska kancelária</div><div>M.R. Stehlika 68/11</div><div>075 01 TREBŠŤOV</div><div>tel.: 056/672 47 51</div><div>www.oprativ.sk</div></div><div></div></div>		ČÍSLO KÓPIE		1	
				STUPEŇ :			
				FORMÁT			3 x A4
				DÁTUM			07/2017
MIESTO STAVBY		SÍRNÍK	PARCELA	ČÍSLO	4/1	MIERKA	1:25
INVESTOR		OBEC SÍRNÍK					07/2017
NÁZOV STAVBY		ZLEPŠENIE PODMIENOK BÝVANIA RÓMSKÝCH DOMÁCNOSTÍ V OBCI SÍRNÍK					ČÍSLO ZÁKAZKY
		ZBERNÝ DVOR PRE UMIESŤNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV					KLASIFIKÁCIA STAVBY
OBJEKT							2 4 2 0
OBSAH		OPLOTENIE OP1					ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ		STAVEBNÁ					103