SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁCE - ČASŤ "1"

M - 1:200

BÚRACIE PRÁCE - LEGENDA CELKOM ČASŤ 1 :

- DEMONTÁŽ ASFALT. RÚBOCH Z BETÓNOVÝCH KOCIEK SVETLOSIV HR.ÚHLY 4 X BOKY RÚBOCH V - 4 ks/bet. - CELKOM SP. 90,0 M
- DEMONTÁŽ ASFALT. RÚBOV VJAZDOV, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV - CELKOM PL. 46,0 M2
- DEMONTÁŽ BETÓN. RÚBOV VJAZDOV, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV - CELKOM PL. 98,0 M2
- DEMONTÁŽ DLÁŽDENÝCH RÚBOV VJAZDOV, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV - CELKOM PL. 93,0 M2
- DEMONTÁŽ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY - CELKOM PL. 9,0 M2
- ČISTENIE/RENOVÁCIU ŽIARIVÝCH - CELKOM PL. 47,53 M2
- DEMONTÁŽ BETÓNOVÝCH KRÍD VJAZDOV - CELKOM 22,7/2 M, VRÁTANE DEMONTÁŽE BETÓN. MOSTOVÍK - PRIEPUSTOV
- VYBERANIE ASFALT. KRYTU PRI JESTVUJÚCOM OPLOTENÍ VJAZDU PRE NAHRN. SPEVN. RÚCHOV - CELKOM SP. 52,0 M
- VYBERANIE ASFALT. KRYTU PRI ČISTE V MIESTE PRE NAHRN. SPEVN. RÚCHOV - CELKOM SP. 20,20 M
- VYBERANIE BETÓN. KRYTU PRI JESTVUJÚCOM OPLOTENÍ VJAZDU PRE NAHRN. SPEVN. RÚCHOV - CELKOM SP. 24,00 M
- VYBERANIE BETÓN. KRYTU PRI ČISTE V MIESTE PRE NAHRN. SPEVN. RÚCHOV - CELKOM SP. 91,0 M
- JESTVUJÚCI HYDRANT ZNOVA VYBAVIŤ ZPEVNENÍ KRUHOM DO 0,30 M2 - CELKOM 2 KS

(J5) - JESTVUJÚCI SOPÁNOK
(J5H) - JESTVUJÚCI SOPÁNOK HYDRANTOM
(J5K) - JESTVUJÚCI OBRUBNÍKOVÝ KAMEŇ
(J5S) - JESTVUJÚCI DREVENÝ STĹP
(J5Z) - JESTVUJÚCA DOPRAVNÁ ZNAČKA
(J5T) - JESTVUJÚCA INFORMAČNÁ TABUĽA

1	0,20
2	0,30
3	0,40
4	0,50

OBR. - ZAČIATOK BEŽNÉHO ÚSEKU

OBR. - BEŽNÝ ÚSEK PRED AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU

OBR. - BEŽNÝ ÚSEK PRED AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU

OBR. - BEŽNÝ ÚSEK PRED KOMPARTOM DOMOM

OBR. - BEŽNÝ ÚSEK PRED KOMPARTOM DOMOM

OBR. - KONIEC BEŽNÉHO ÚSEKU

POZNÁMKA:

PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC NA ĎALEJ, LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ !!

VYPRACOVAL:	NIEVA, NEMCOVÁ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN ŠTAŠ		
AUTOR KNIHY:	ING. JÁN ŠTAŠ	PROJEKTANT: Projekt-stavební ateliér Ing. Ján Štaš, PhD. Hlavná 1, 044 01 Rozňava tel.: 058/7881 47 e-mail: projekt@stas.sk	ČÍSLO VÝKR.: 1
PROJEKTANT ČASTÍ:	ING. JÁN ŠTAŠ		STUPEŇ: PROJEKT PRE REALIZÁCIU
MIESTO STAVBY:	OBEC SLIVNÍK		DÁTUM: 06/2018
INVESTOR:	OBEC SLIVNÍK		MIERKA: 1:200
AKCIA STAVBY:	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OBEC SLIVNÍK		ČÍSLO ZÁKAZKY: 35/2018
ČASŤ:	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI SLIVNÍK		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Z 1 1 1 2
DEŇ:	SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁCE - ČASŤ "1"		HÁRK / VÝKR.: 101
ČAS:	STAVEBNÁ		

D-1204-4-1